

Hochwasserrisikomanagementplan Fulda - hydraulische Berechnungen

Haune Abschnitt 4 - tabellarische Ergebnisdarstellung

Station [km]	Sohlhöhe [m ü. NN]	HQ ₅ [m ü. NN]	HQ ₁₀ [m ü. NN]	HQ ₂₀ [m ü. NN]	HQ ₅₀ [m ü. NN]	HQ ₁₀₀ [m ü. NN]	HQ ₁₀₀ * 1.3 [m ü. NN]
20,840	227,54	230,23	230,50	230,69	230,91	231,04	231,33
20,966	227,60	230,68	230,96	231,19	231,47	231,65	232,01
21,017	227,58	230,72	230,96	231,19	231,47	231,66	232,02
21,128	227,66	230,83	231,07	231,27	231,54	231,72	232,06
21,317	227,79	231,05	231,26	231,43	231,64	231,80	232,13
21,390	227,84	231,13	231,32	231,46	231,69	231,84	232,16
21,476	228,31	231,25	231,44	231,59	231,77	231,90	232,20
21,540	228,60	231,28	231,44	231,58	231,77	231,90	232,20
21,603	228,78	231,33	231,55	231,66	231,75	231,86	232,18
21,643	228,86	231,54	231,68	231,78	231,86	231,93	232,07
21,676	229,14	231,68	231,85	231,99	232,14	232,25	232,52
21,682	229,22	231,68	231,85	232,00	232,14	232,26	232,52
21,708	228,49	231,69	231,86	232,00	232,15	232,27	232,53
21,761	228,10	231,68	231,83	231,97	232,09	232,20	232,47
21,918	228,59	232,01	232,22	232,40	232,62	232,77	233,09
22,030	228,83	232,24	232,49	232,68	232,90	233,05	233,38
22,177	229,49	232,47	232,68	232,82	233,02	233,15	233,46
22,279	229,86	232,62	232,77	232,90	233,07	233,20	233,50
22,383	231,45	233,20	233,27	233,32	233,53	233,61	233,80
22,467	229,96	232,81	232,95	233,07	233,22	233,33	233,60
22,564	230,41	233,02	233,13	233,21	233,32	233,41	233,66
22,804	230,95	233,57	233,71	233,81	233,91	233,98	234,09
22,940	231,08	233,83	233,92	234,00	234,08	234,14	234,26
22,940	233,06	233,38	233,42	233,47	233,61	233,69	233,88
23,061	231,19	233,98	234,07	234,13	234,21	234,27	234,39
23,216	231,16	234,11	234,24	234,35	234,50	234,63	235,02
23,376	231,40	234,74	234,83	234,93	235,06	235,16	235,38
23,473	231,86	235,49	235,57	235,64	235,74	235,82	235,99
23,502	231,84	235,49	235,57	235,65	235,75	235,83	236,00
23,539	233,64	235,50	235,58	235,66	235,76	235,84	236,01
23,556	231,90	235,50	235,59	235,66	235,77	235,85	236,02
23,623	232,05	235,52	235,60	235,68	235,79	235,87	236,06
23,716	232,26	235,53	235,62	235,70	235,81	235,89	236,08
23,809	232,31	235,56	235,65	235,74	235,85	235,94	236,13
23,942	232,39	235,60	235,69	235,78	235,90	235,99	236,19
24,037	232,44	235,63	235,72	235,81	235,93	236,03	236,23
24,148	232,66	235,69	235,79	235,90	236,03	236,13	236,35
24,252	232,87	235,81	235,91	236,00	236,12	236,21	236,43
24,327	233,09	235,93	236,06	236,17	236,32	236,44	236,65
24,473	233,52	236,24	236,42	236,62	236,67	236,78	236,95
24,627	233,97	236,77	236,95	236,92	237,00	237,16	237,26
24,703	233,39	236,85	237,00	237,00	237,07	237,20	237,31
24,839	233,61	236,95	237,11	237,14	237,31	237,37	237,55
24,918	233,74	237,09	237,28	237,39	237,54	237,65	237,81
25,009	233,89	237,25	237,43	237,53	237,67	237,77	237,92
25,102	234,24	237,46	237,68	237,82	238,00	238,13	238,41
25,164	234,34	237,55	237,77	237,93	238,13	238,27	238,57
25,249	234,38	237,71	237,95	238,14	238,37	238,54	238,90
25,309	235,71	237,97	238,02	238,22	238,43	238,60	238,98
25,334	235,20	238,06	238,09	238,21	238,33	238,45	238,82
25,418	235,48	238,30	238,45	238,63	238,84	238,99	239,29
25,515	235,84	238,45	238,60	238,76	238,95	239,09	239,39
25,618	235,67	238,64	238,77	238,89	239,03	239,15	239,44

Hochwasserrisikomanagementplan Fulda - hydraulische Berechnungen

Haune Abschnitt 4 - tabellarische Ergebnisdarstellung

Station [km]	Sohlhöhe [m ü. NN]	HQ ₅ [m ü. NN]	HQ ₁₀ [m ü. NN]	HQ ₂₀ [m ü. NN]	HQ ₅₀ [m ü. NN]	HQ ₁₀₀ [m ü. NN]	HQ ₁₀₀ * 1.3 [m ü. NN]
25,715	234,95	238,80	238,97	239,13	239,31	239,42	239,63
25,836	234,77	238,88	239,06	239,23	239,42	239,54	239,78
25,947	235,54	238,94	239,14	239,31	239,51	239,63	239,88
26,030	236,12	239,05	239,25	239,44	239,66	239,80	240,09
26,100	236,37	239,18	239,40	239,59	239,84	240,00	240,36
26,223	236,05	239,40	239,61	239,79	240,02	240,18	240,51
26,291	235,75	239,53	239,76	239,95	240,19	240,36	240,71
26,349	236,37	239,65	239,89	240,08	240,32	240,50	240,86
26,416	236,37	239,74	239,99	240,20	240,46	240,65	241,05
26,538	237,28	239,84	240,10	240,32	240,59	240,79	241,21
26,718	238,15	240,26	240,50	240,72	241,00	241,19	241,62
26,783	238,40	240,48	240,71	240,93	241,19	241,38	241,77
26,888	238,77	240,95	241,17	241,37	241,62	241,82	242,26
26,952	238,85	241,16	241,37	241,55	241,80	241,95	242,33
26,992	238,59	241,41	241,60	241,78	242,02	242,19	242,46
27,052	237,43	241,55	241,77	241,95	242,18	242,34	242,61

Hochwasserrisikomanagementplan Fulda
Haune Abschnitt 4 - hydraulischer Längsschnitt

